

5 лет

Гарантии

18 724 тоннметаллоконструкций
произведено**1 926 067**м² тентовых покрытий
переработано**284**

сданных объектов по России



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
423814, г. Набережные Челны, а/я 14004
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru, www.vitatent.ru

Уважаемый Клиент!

Предлагаем Вам ознакомиться с нашими готовыми решениями по строительству футбольных манежей: 20x40, 24x44, 23x80, 27x52, 28x58, 32x62, 40x82, 45x90 и 55x96.

Стоимость не включает в себя благоустройство, установку парковочных мест, подключение и подведение внешних сетей, а так же расходы по доставке комплектующих. Указанные в прайсе конструкции рассчитаны для эксплуатации в снеговом районе не более 4 района и ветровом не более 3 района.

Ширина ангара: м.	20,00	24,00	23,00
Длина ангара: м.	40,00	44,00	80,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	4,00
Высота ангара в коньке: м.	9,77	10,93	10,64
Укрываемая площадь ангара: м²	800	1 056	1 840
Количество арок: шт.	11	12	21
Расстояние между арками: м.	4,00	4,00	4,00
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Изготавливается из Стали марки С245(ст3).	2 305 251,32	2 658 690,00	4 253 760,00
Внешнее тентовое покрытие крыши/стен: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	823 827,95	1 086 775,30	1 745 735,42
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	638 322,62	854 271,55	1 376 138,33
Покрывание стен: сэндвич-панель 100мм.	888 000,00	1 006 400,00	1 524 400,00
Метизы, клиновые анкера:	150 000,00	198 000,00	345 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА:	4 805 401,88	5 804 136,85	9 245 033,75
Объем при транспортировке:	2,00	3,00	4,00
Монтаж ангара:	432 000,00	570 240,00	993 600,00
Аренда грузоподъемной техники:	320 000,00	422 400,00	736 000,00
Утеплитель 100мм.: группа горючести НГ	751 327,52	1 004 042,23	1 631 292,49
Система освещения ангара: освещенность 500лк.	800 000,00	1 056 000,00	1 840 000,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция:	348 939,71	511 958,11	869 646,24
Фундамент по установку ангара:	738 000,00	828 000,00	1 305 000,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (цена ориентировочная, без подключения к внешним сетям)	1 273 879,43	1 784 236,22	3 064 092,47



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ангара промышленного назначения: склады, гаражи, буровые укрытия, производственные помещения



ДЛЯ СПОРТА

Ангара спортивного назначения: теннисные корты, ледовые катки, конные загоны, спортивные сооружения любого типа



ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ангара сельскохозяйственного назначения: кровельники, синарники, сенсохранилища, зернохранилища, ангара многоцелевого назначения



ЗДАНИЯ ИЗ ЛМК

Металлоконструкции, здания из легких металлических конструкций, гибридные здания



ДЛЯ ВСЕХ СФЕР

Тентовые павильоны, полога, тента и каркасы для автотехники, палатки, тентовая архитектура

Спортивное покрытие для футбола: в т.ч. искусственная трава Eurofield Elite 40, 4м. (Франция), белая разметка, клей для искусственной травы двухкомпо-нентный (13кг), лента соединительная для искусственной травы FIFA Standart, кварцевый песок, резиновый гранулят 1-3 мм первичной обработки, монтаж покрытия, врезка разметка.	1 667 250,00	2 225 250,00	3 910 500,00
Подготовка основания: под укладку травяного покрытия	2 000 700,00	2 670 300,00	4 692 600,00
Административно-бытовой комплекс: раздевалка, душевая, санузел	8 100 000,00	9 900 000,00	9 450 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	1 200 000,00	1 584 000,00	2 760 000,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	1 200 000,00	1 584 000,00	2 760 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА:	23 637 498,55	29 944 563,41	43 257 764,95

Ширина ангара: м.	27,00	28,00	32,00
Длина ангара: м.	52,00	58,00	62,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	4,00
Высота ангара в коньке: м.	11,79	12,08	13,24
Укрываемая площадь ангара: м²	1 404	1 624	1 984
Количество арок: шт.	14	16	17
Расстояние между арками: м.	4,00	3,87	3,88
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Изготавливается из Стали марки С245(ст3).	4 126 860,00	4 779 540,00	5 707 710,00
Внешнее тентовое покрытие крыши/стен: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	1 420 944,42	1 620 923,57	1 984 676,04
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	1 127 382,96	1 290 199,99	1 592 243,99
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 169 200,00	1 272 800,00	1 391 200,00
Метизы, клиновые анкера:	263 250,00	304 500,00	372 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА:	8 107 637,38	9 267 963,56	11 047 830,03
Объем при транспортировке:	3,00	4,00	4,00
Монтаж ангара:	758 160,00	876 960,00	1 071 360,00
Аренда грузоподъемной техники:	561 600,00	649 600,00	793 600,00
Утеплитель 100мм.: группа горючести НГ	1 326 075,06	1 519 310,65	1 872 972,04
Система освещения ангара: освещенность 500лк.	1 404 000,00	1 624 000,00	1 984 000,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция:	732 021,07	866 545,47	1 155 591,68
Фундамент по установку ангара:	963 000,00	1 062 000,00	1 152 000,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (цена ориентировочная, без подключения к внешним сетям)	2 474 922,14	2 902 370,94	3 739 663,37
Спортивное покрытие для футбола: в т.ч. искусственная трава Eurofield Elite 40, 4м. (Франция), белая разметка, клей для искусственной травы двухкомпо-нентный (13кг), лента соединительная для искусственной травы FIFA Standart, кварцевый песок, резиновый гранулят 1-3 мм первичной обработки, монтаж покрытия, врезка разметка.	2 983 500,00	3 462 750,00	4 254 750,00
Подготовка основания: под укладку травяного покрытия	3 580 200,00	4 155 300,00	5 105 700,00



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ангары промышленного назначения: склады, гаражи, буровые укрытия, производственные помещения



ДЛЯ СПОРТА

Ангары спортивного назначения: теннисные корты, ледовые катки, конные манежи, спортивные сооружения любого типа



ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ангары сельскохозяйственного назначения: кровельники, синарники, сенсорицидиза, зернохранилища, ангары многоцелевого назначения



ЗДАНИЯ ИЗ ЛМК

Металлоконструкции, здания из легких металлических конструкций, гибридные здания



ДЛЯ ВСЕХ СФЕР

Тентовые павильоны, полога, тента и каркасы для автотехники, палатки, тентовая архитектура

Административно-бытовой комплекс: раздевалка, душевая, санузел	11 250 000,00	11 700 000,00	13 500 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	2 106 000,00	2 436 000,00	2 976 000,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	2 106 000,00	2 436 000,00	2 976 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА:	38 353 115,65	42 958 800,63	51 629 467,12

Ширина ангара: м.	40,00	45,00	55,00
Длина ангара: м.	82,00	90,00	96,00
Высота боковой стенки ангара: м.	6,00	6,00	8,00
Высота ангара в коньке: м.	17,55	18,99	19,00
Укрываемая площадь ангара: м ²	3 280	4 050	5 280
Количество арок: шт.	22	24	25
Расстояние между арками: м.	3,90	3,91	4,00
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Изготавливается из Стали марки С245(ст3).	10 620 000,00	13 851 000,00	22 334 400,00
Внешнее тентовое покрытие крыши/стен: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	3 289 678,10	4 046 635,79	5 426 727,02
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	2 675 581,99	3 307 801,71	4 469 591,60
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	2 708 400,00	2 997 000,00	4 469 600,00
Метизы, клиновые анкера:	615 000,00	759 375,00	990 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА:	19 908 660,08	24 961 812,50	37 690 318,62
Объем при транспортировке:	7,00	8,00	10,00
Монтаж ангара:	1 771 200,00	2 187 000,00	2 851 200,00
Аренда грузоподъемной техники:	1 312 000,00	1 620 000,00	2 112 000,00
Утеплитель 100мм.: группа горючести НГ	3 141 924,76	3 883 833,83	5 228 694,85
Система освещения ангара: освещенность 500лк.	3 280 000,00	4 050 000,00	5 280 000,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция:	2 625 162,33	3 489 518,40	5 830 236,28
Фундамент по установку ангара:	1 494 000,00	1 647 000,00	1 809 000,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (цена ориентировочная, без подключения к внешним сетям)	7 611 924,67	9 895 036,79	15 462 072,56
Спортивное покрытие для футбола: в т.ч. искусственная трава Eurofield Elite 40, 4м. (Франция), белая разметка, клей для искусственной травы двухкомпо-нентный (13кг), лента соединительная для искусственной травы FIFA Standart, кварцевый песок, резиновый гранулят 1-3 мм первичной обработки, монтаж покрытия, врезка разметка.	7 107 750,00	8 811 000,00	11 542 500,00
Подготовка основания: под укладку травяного покрытия	8 529 300,00	10 573 200,00	13 851 000,00
Административно-бытовой комплекс: раздевалка, душевая, санузел	17 100 000,00	19 350 000,00	23 850 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	4 920 000,00	6 075 000,00	7 920 000,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	4 920 000,00	6 075 000,00	7 920 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА:	83 721 921,84	102 618 401,52	141 347 022,32



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ангараы промышленного назначения: склады, гаражи, буровые укрытия, производственные помещения



ДЛЯ СПОРТА

Ангараы спортивного назначения: теннисные корты, ледовые катки, конные манежи, спортивные сооружения любого типа



ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ангараы сельскохозяйственного назначения: кровельники, синарники, сенсорилища, зернохранилища, ангараы многоцелевого назначения



ЗДАНИЯ ИЗ ЛМК

Металлоконструкции, здания из легких металлических конструкций, гибридные здания



ДЛЯ ВСЕХ СФЕР

Тентовые павильоны, полога, тента и каркасы для автотехники, палатки, тентовая архитектура